

Zmluva o dielo 2019/OPKZP/01

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Tarnov
Sídlo: Obecný úrad, Tarnov 6, 086 01 Tarnov
IČO: 00 322 661
DIČ: 2020624738
Štatutárny zástupca: Anna Kul'ková, starostka obce
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Anna Kul'ková, starostka obce
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Daniel Fecko
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu (IBAN) pre projekt: SK93 5600 0000 0036 3542 6009
Číslo účtu (IBAN) pre depozit: SK93 5600 0000 0036 3542 6009
Tel.: +421 54 4795182
E-mail: ou@tarnov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Sídlo: Železničiarska 3809/4 , 080 01 Prešov
Registrácia: OÚ Prešov re. Č. 707-3128
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Mularčík
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ
- technických: Pavel Dvorščák, vedúci stavebného oddelenia
IČO: 10739254
DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK1020737850
Kontaktná osoba: Pavel Dvorščák
Kontakt: +421 51 7744162
Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov
Číslo účtu (IBAN): SK21 0200 0000 0000 6094 4572

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného

z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

1.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 10% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, alebo bankovú garanciu, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 3 dní od doručenia výzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu.

Za depozit sa považuje aj banková záruka, na ktorú sa vzťahujú rovnaké podmienky ako v prípade zloženia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Článok II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „ Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti“, a to

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom,
- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **6 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodat' zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 173.430,00 EUR (slovom: stosedemdesiattritisíc štyristotridsať eur)
DPH 20%: 34.686,00 EUR (slovom: tridsaťštyritisíc šesťstoosemdesiatšesť eur)
Cena celkom s DPH: 208.116,00 EUR (slovom: dvestoosemtisíc jednostošestnásť eur)

Cena za zhotovenie diela pozostáva z oprávnených výdavkov spolufinancovaných v rámci projektu v zmysle článku I. bod 1.3 tejto zmluvy a z neoprávnených výdavkov financovaných z vlastných zdrojov objednávateľa:

a) oprávnené výdavky:

Cena celkom bez DPH: 163.105,57 EUR (slovom: jednostošesťdesiattritisíc jednostopäť eur, 57/100)
DPH 20%: 32.621,11 EUR (slovom: tridsaťdvatisíc šesťstodvadsaťjeden eur, 11/100)
Cena celkom s DPH: 195.726,68 EUR (slovom: jednostodevãťdesiatpäťtisíc sedemstodvadsaťšesť eur, 43/100)

b) neoprávnené výdavky:

Cena celkom bez DPH: 10.324,43 EUR (slovom: desaťtisíc tristošesťdesiatštyri eur, 43/100)
DPH 20%: 2.064,89 EUR (slovom: dvetisíc šesťdesiatštyri eur, 89/100)
Cena celkom s DPH: 12.389,32 EUR (slovom: dvanásťtisíc tristoosemdesiatdeväť eur, 32/100)

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

Článok V. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr, vystavených po prestávaní **celého diela** (pričom oprávnené a neoprávnené výdavky v zmysle článku IV. bod 4.2 písm. a) a b) tejto zmluvy budú fakturované samostatnými faktúrami), ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 6 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.

5.2.1. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 60 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady objednávateľa.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 až 552 Obchodného zákonníka.

Článok VII. Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach



a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gúmy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonávaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)

- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Ivan Varga, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 13324.

7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitálnej verzii,
- stavebné denníky,
- revíziu správu bleskozvodov,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 7.10) znáša zhotoviteľ.

7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíše zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

7.13. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.17. Objávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 2 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

7.20. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 2 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky osobného postavenia,
- b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia. Zhotoviteľ

objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie osobného postavenia
- b) nesplnenia podmienok osobného postavenia
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

7.20. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.



Článok IX. Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 50,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.

9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

9.4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytnú, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, určeného na zabezpečenie financovania predmetného diela,
- ak výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie.

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu.

10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/N003, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú v zmysle bodu 10.9. tohto článku zmluvy sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvár vnútorného auditú Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditú, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditú) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.



11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickejšiu verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy .

11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná vôľa nie je ničím obmedzená.

11.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

14 -02- 2020

V Prešove dňa

18 -02- 2020

V Tarnove, dňa

Za zhotoviteľa:

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVPROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

.....
Ing. Miroslav Mularčík
Majiteľ

Za objednávateľa:



.....
Anna Kul'ková
Starostka obce

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: M563

Stavba: Kultúrny dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:


IČ DPH:

Cena bez DPH	173 430,00
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	173 430,00	34 686,00

Cena s DPH	v	EUR	208 116,00
-------------------	----------	------------	-------------------

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničárska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK/1020737850



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: M563

Stavba: Kultúrny dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		173 430,00	208 116,00
01	Zateplenie obvodového plášťa	15 107,99	18 129,59
02	Zateplenie strešného plášťa	24 432,15	29 318,58
03	Výmena otvorových konštrukcií	2 071,30	2 485,56
04	Ostatné	42 817,30	51 380,76
05	Bezbarierový vstup	2 916,95	3 500,34
06	Ďalšie súvisiace náklady	10 324,43	12 389,32
07	OPZ - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE	3 561,67	4 274,00
08	TZB - VYKUROVANIE - ROZVODY	8 902,12	10 682,54
09	TZB - VYKUROVANIE STROJOVNĀ	15 493,96	18 592,75
10	ZTI - ZDRAVOTECHNIKA	6 511,87	7 814,24
11	VZT - Vzduchotechnika	18 051,22	21 661,46
12	Elektroinštalácia	23 239,04	27 886,85

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Kč:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 107,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 107,99	20,00%	3 021,60

Cena s DPH

v EUR

18 129,59

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: **01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	15 107,99
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	13 625,80
D2 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	66,50
D3 - 5 - KOMUNIKÁCIE	1 568,39
D4 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 864,13
D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 126,78
D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 482,19
D7 - 71 - IZOLÁCIE	547,00
D8 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	142,58
D9 - 713 - Izolácie tepelné	404,42
D10 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	935,19
D11 - 784 - Maľby	935,19

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 107,99
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				13 625,80
D	D2		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				66,50
1	K	31023-7261	Zamurovanie otvoru do 0,25 m ² v murive hr.450 mm	kus	2,000	33,25	66,50
D	D3		5 - KOMUNIKÁCIE				1 568,39
2	K	56480-1112	Podklad zo štrkodrite hr. 40 mm	m ²	42,026	4,28	179,87
3	K	56487-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 200-300 mm	m ²	42,026	8,06	338,73
4	K	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby okap.chodník hr. 40 mm	m ²	42,026	14,85	624,09
5	M	592 450010	Dlažba zámková hr.40 mm	m ²	43,000	9,90	425,70
D	D4		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				9 864,13
6	K	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m ²	kus	2,000	12,25	24,50
7	K	61241-1012	Príprava, vyrovnanie podkladu pod termoakt.aerogel.stierku	m ²	325,600	4,95	1 611,72
8	K	61246-5114	Príprava podkl.pod omietky vnút.stien, penetrácia	m ²	325,600	1,02	332,11
9	K	61247-6110_1	Stierka aerogel, termoaktívna vnút. stien, tep.izol	m ²	325,600	24,25	7 895,80
D	D5		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 126,78
10	K	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	67,370	5,21	351,00
11	M	592 172100	Obrubník parkový 100x5x20	kus	70,739	2,15	152,09
12	K	96504-3441	Búrание bet. podkladu hr. do 15 cm nad 4 m ²	m ³	12,555	54,90	689,27
13	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na neplat.skládku do 1 km	t	27,621	11,25	310,74
14	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na neplat.skládku každý ďalší 1 km	t	248,589	0,85	211,30
15	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,621	9,53	263,23
16	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	27,621	1,07	29,55
17	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	27,621	4,33	119,80
D	D6		PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 482,19
D	D7		71 - IZOLÁCIE				547,00
D	D8		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				142,58
18	K	71113-2101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	m ²	21,441	3,65	78,26
19	M	283 1J2001	Fólia novová 8, v.role 1m	m ²	25,729	2,50	64,32
D	D9		713 - Izolácie tepelné				404,42
20	K	71313-1141	Montáž tep. izol. základov z dosiek lepením	m ²	22,251	8,20	182,46
21	M	283 1B0503	Doska Styrodur 3035 hr.50 mm	m ²	23,364	9,50	221,96
D	D10		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				935,19
D	D11		784 - Maľby				935,19
22	K	784.4-41	Maľba disperzná vnút. obvod. stien, na aerogel. stierku	m ²	264,760	2,45	648,66
23	K	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m ²	325,500	0,88	286,53

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kulúmy dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

02 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 432,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 432,15	20,00%	4 886,43

Cena s DPH

v EUR

29 318,58

ING. MIROSLAV MULARČÍK

MOVYROB

Železničarska 4, 080 01 PREŠOV

IČO: 10739254 - DIČ: 1020737850

IČ DPH: SK 1020737850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Tamov - zníženie ene.getickej náročnosti

Objekt: **02 - Zateplenie strešného plášt'a**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 263,99
D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	192,31
D3 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 071,68
D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	22 168,16
D5 - 71 - IZOLÁCIE	7 409,72
D6 - 713 - Izolácie tepelné	7 409,72
D7 - 76 - KONŠTRUKCIE	14 390,94
D8 - 762 - Konštrukcie tesárske	413,77
D9 - 763 - Konštrukcie - drevostavby	8 555,51
D10 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 421,66
D11 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	367,50
D12 - 784 - Maľby	367,50

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

02 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 432,15

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 263,99
D	D2		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				192,31
1	K	61147-5211	Tenkovrstvá úprva stropov štukom hr.2 mm ručne	m2	3,975	14,88	59,15
2	K	62511-4108	Zateplenie stropu miner. vlna (MV) hr.5 cm, natlk.hmožd.	m2	3,975	33,50	133,16
D	D3		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 071,68
3	K	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	147,000	3,08	452,76
4	K	94611-1114	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	8,000	128,00	1 024,00
5	K	94611-1214	Priplatok k pojazdným vežiam š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za deň použitia	kus	120,000	0,50	60,00
6	K	94611-1814	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	8,000	11,20	89,60
7	K	97303-1324	Vysekanie kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	18,000	24,74	445,32
D	D4		PRÁCE A DODÁVKY PSV				22 168,16
D	D5		71 - IZOLÁCIE				7 409,72
D	D6		713 - Izolácie tepelné				7 409,72
8	K	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	372,000	6,50	2 418,00
9	M	631 5C0313	Tepelná izolácia z min.vlna hr.15 cm	m2	379,440	5,20	1 973,09
10	K	71312-3115	Montáž tepel. izolácie podláh striekaním PUR peny hr. 150 mm	m2	147,250	8,50	1 251,63
11	K	71314-3115_1	Tepel.izolácie stropov striekaním PUR peny hr.160 mm " chytrá pena"	m2	147,250	12,00	1 767,00
D	D7		76 - KONŠTRUKCIE				14 390,94
D	D8		762 - Konštrukcie tesárske				413,77
12	K	76281-1210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	38,900	4,50	175,05
13	M	605 125480	Doska SM omietaná 24	m3	1,047	228,00	238,72
D	D9		763 - Konštrukcie - drevostavby				8 555,51
14	K	76312-9141	Demontáž sadrokartón.podhladu	m2	38,900	1,84	71,58
15	K	76313-3042	Podhlady sadr SDK zaves.,UD a CD dosky protipož. RF hr.15 mm	m2	147,250	27,30	4 019,93
16	K	76313-5010	Podhlady kazetové 600x600 mm Casobianca, tiahlá do 1,0 m	m2	186,000	24,00	4 464,00
D	D10		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				5 421,66
17	K	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	951,170	2,85	2 710,83
18	M	553 000010	Oceľová konštrukcia podhladu, materiál, vr.náteru	kg	951,170	2,85	2 710,83
D	D11		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				367,50
D	D12		784 - Maľby				367,50
19	K	784.4-41	Maľba disperzná vnút. strop	m2	150,000	2,45	367,50

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

03 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 071,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 071,30	20,00%	414,26

Cena s DPH

v EUR

2 485,56

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničárska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 03 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 071,30
D2 - 76 - KONŠTRUKCIE	2 071,30
D3 - 766 - Konštrukcie stolárske	2 071,30

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: **03 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 071,30
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 071,30
D	D2		76 - KONŠTRUKCIE				2 071,30
D	D3		766 - Konštrukcie stolárske				2 071,30
1	K	766.1-11	Montáž plast. interier.steny, zádverie	m	23,800	13,50	321,30
2	M	611 4A0151	Plastová interier.stena (900+2900+900)/2900 s 2kr.dverami 1800/2100	kus	1,000	1 750,00	1 750,00

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020727850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kullúmy dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

04 - Ostatné

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

42 817,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 817,30	20,00%	8 563,46

Cena s DPH

v EUR

51 380,76

ING. MIROSLAV MULARČÍK

MOVYROB

Železničarska 4, 080 01 PREŠOV

IČO: 10739254 DIČ: 1020737850

IČ DPH: SK 1020737850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 04 - Ostatné

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	42 817,30
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	24 555,61
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	2 313,51
D3 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	13 887,41
D4 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 354,69
D5 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	18 261,69
D6 - 71 - IZOLÁCIE	6 694,05
D7 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 996,04
D8 - 713 - Izolácie tepelné	3 698,01
D13 - 77 - PODLAHY	11 567,64
D14 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	11 307,24
D15 - 775 - Podlahy vlysovú a parketové	260,40

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

04 - Ostatné

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 817,30

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 555,61

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

2 313,51

1	K	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3, stroj	m3	27,900	11,25	313,88
2	K	13030-0000	Výkop v obmedzenom priestore homine tr. 3 ručne	m3	17,633	22,25	392,33
3	K	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	m3	45,533	3,25	147,98
4	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m hom. tr. 1-4	m3	45,533	3,25	147,98
5	K	17115-1101	Hutnenie násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	m2	303,550	4,20	1 274,91
6	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	45,533	0,80	36,43

D D3 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

13 887,41

7	K	63.13-6	Podkladný betón B20 hr.150 mm so sieťou KARI KH-05	m2	303,550	18,80	5 706,74
8	K	63243-3361	Poter betónový liatý hr. do 60 mm tr. C25/30	m2	303,550	13,22	4 012,93
9	K	63247-1203	Samonivelizačný poter hr. 3mm	m2	303,550	9,74	2 956,58
10	K	63248-1713	Vložka do poteru. zo zvar. sietí KARI	m2	303,550	3,99	1 211,16

D D4 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 354,69

11	K	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	60,710	48,75	2 959,61
12	K	96508-1813	Búranie dlažieb terazz. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	117,550	4,24	498,41
13	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na neplat.skládku do 1 km	t	145,853	11,25	1 640,85
14	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na neplat.skládku každý ďalší 1 km	t	1 312,677	0,85	1 115,78
15	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,853	9,53	1 389,98
16	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	145,853	1,07	156,06
17	K	99999-0001	Konštrukcie a práce HZS - demontáž pódia	hod	60,000	9,90	594,00

D D5 PRÁCE A DODÁVKY PSV

18 261,69

D D6 71 - IZOLÁCIE

6 694,05

D D7 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 996,04

18	K	711.4-21	Izolácia proti vode vodorovná 2x Glasbit 1x NAP 1x NA	m2	303,550	9,87	2 996,04
----	---	----------	---	----	---------	------	----------

D D8 713 - Izolácie tepelné

3 698,01

19	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	303,550	2,47	749,77
20	M	283 1BA242	Doska izolačná polystyrén. EPS 150 hr.150 mm	m2	318,728	8,25	2 629,51
21	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh položením separač. PE fólia	m2	303,550	1,05	318,73

D D13 77 - PODLAHY

11 567,64

D D14 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

11 307,24

26	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu, vr.soklíkov	m2	303,550	23,50	7 133,43
27	M	597 637030	Dlažba keramická	m2	333,905	12,50	4 173,81

D D15 775 - Podlahy vlysovové a parketové

260,40

28	K	77551-1800	Demontáž podláh vlysových lepených s lištami	m2	186,000	1,40	260,40
----	---	------------	--	----	---------	------	--------

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

05 - Bezbarierový vstup

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 916,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 916,95	20,00%	583,39

Cena s DPH

v EUR

3 500,34

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DJČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

05 - Bezbarierový vstup

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 916,95
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	1 656,43
D3 - 2 - ZÁKLADY	194,39
D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	366,97
D5 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	163,55
D6 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	88,25
D7 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	843,27
D8 - 71 - IZOLÁCIE	1 260,52
D9 - 76 - KONŠTRUKCIE	90,53
D10 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 056,76
	113,23

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

05 - Bezbarierový vstup

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 916,95
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 656,43
D	D2		1 - ZEMNE PRÁCE				194,39
1	K	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne	m3	4,008	45,00	180,36
2	K	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	m3	4,008	3,25	13,03
3	K	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	m3	4,008	0,25	1,00
D	D3		2 - ZÁKLADY				366,97
4	K	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	1,202	27,45	32,99
5	K	27431-5224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,805	105,00	294,53
6	K	27436-2011	Výstuž pre murivo DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,050	789,00	39,45
D	D4		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				163,55
7	K	31111-3132	Murivo nosné hr.do 20cm z tvámic DT s výplňou betónom C16/20	m2	4,226	38,70	163,55
D	D5		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				88,25
8	K	43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	6,000	11,70	70,20
9	K	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	1,200	11,98	14,38
10	K	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	1,200	3,06	3,67
D	D6		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				843,27
11	K	62240-6651	Omiетка vonk. stien mozaiková soklová	m2	3,000	11,25	33,75
12	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	3,000	2,79	8,37
13	K	63.13-4	Podkladný betón B20 hr.100mm so zvar. sieťou Kari KH-05	m2	10,200	19,25	196,35
14	K	63135-1101	Debnenie stien v podlahách zhotovenie	m2	2,000	8,55	17,10
15	K	63135-1102	Debnenie stien v podlahách odstránenie	m2	2,000	2,05	4,10
16	K	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	2,619	30,25	79,22
17	K	63243-3352	Poter betónový hr. do 50 mm tr. C30/37	m2	12,320	11,05	136,14
18	K	63292-1413	Dlažba z dlaždíc z vymývateľného betónu do malty MC-10, vr.schodov, d+m	m2	12,320	29,89	368,24
D	D7		PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 260,52
D	D8		71 - IZOLÁCIE				90,53
19	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh a stien 1 x polozenie	m2	5,650	2,47	13,96
20	M	283 1B0304	Polystyrén extrudovaný Styrodur hr. 50 mm	m2	5,933	12,41	73,63
21	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh položením separ.PE fólia	m2	2,800	1,05	2,94
D	D9		76 - KONŠTRUKCIE				1 056,76
22	K	76716-1210	Montáž zábradlia a madla rovného z rúrok	m	18,815	19,95	375,36
23	M	553 042340	Zábradlie šikmé z rúrok, vr. zákl. náteru	kg	155,570	4,38	681,40
D	D10		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				113,23
24	K	78342-4340	Nátery synt. rúrok do DN 50 mm dvojnás.	m	39,730	2,85	113,23

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

06 - Ďalšie súvisiace náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 324,43


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 324,43	20,00%	2 064,89

Cena s DPH

v EUR

12 389,32

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

06 - Ďalšie súvisiace náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 324,43

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	412,00
D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	412,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	9 912,43
D4 - 76 - KONŠTRUKCIE	8 399,17
D5 - 766 - Konštrukcie stolárske	8 399,17
D6 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 513,26
D7 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 023,26
D8 - 784 - Maľby	490,00

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

06 - Ďalšie súvisiace náklady

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 324,43
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				412,00
D	D2		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				412,00
1	K	64294-4121	Osadenie dvemých zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	5,000	55,00	275,00
2	M	553 303210	Zárubňa oceľová 60x197x16	kus	1,000	25,00	25,00
3	M	553 303240	Zárubňa oceľová 80x197x16	kus	4,000	28,00	112,00
D	D3		PRÁCE A DODÁVKY PSV				9 912,43
D	D4		76 - KONŠTRUKCIE				8 399,17
D	D5		766 - Konštrukcie stolárske				8 399,17
4	K	766.1-11	Montáž plast. dverí interier. 2 kr.	m	21,900	13,50	295,65
5	M	611 4A0151	Dvere plastové interier. 2kr.1500/2100. 2/3 preskl.	kus	3,000	632,50	1 897,50
6	K	76641-6132	Montáž oblož. stien, sokla panelmi LDF	m2	152,400	15,00	2 286,00
7	M	611 918000	Drevotvárnité panely obklad.pero-drážka LDF "DUB"	m2	152,400	17,45	2 659,38
8	K	76641-7111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m	250,000	2,85	712,50
9	M	605 171121	Lata drevená podkladná 3x5cm SM	m	250,000	0,50	125,00
10	K	76665-2122	Montáž dvier nekom. 1-kridl. nad 0,8m	kus	5,000	17,00	85,00
11	M	611 617120	Dvere vnútorné piné 60x197 vr.kovania	kus	1,000	66,14	66,14
12	M	611 617190	Dvere vnútorné piné 80x197 vr.kovania	kus	4,000	68,00	272,00
D	D6		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				1 513,26
D	D7		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				1 023,26
13	K	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram. do tmelu	m2	33,660	19,90	669,83
14	M	597 670460	Obklad keramický, standard	m2	35,343	10,00	353,43
D	D8		784 - Maľby				490,00
15	K	784.4-41	Maľba disperzná vnút. stien	m2	200,000	2,45	490,00

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

07 - OPZ - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 561,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 561,67	20,00%	712,33

Cena s DPH

v EUR

4 274,00

ING. MIROSLAV MULARCÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

07 - OPZ - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	3 561,67
HSV - Práce a dodávky HSV	2 586,29
1 - Zemné práce	1 845,61
4 - Vodorovné konštrukcie	201,46
8 - Rúrové vedenie	275,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	191,60
99 - Presun hmôt HSV	71,72
PSV - Práce a dodávky PSV	570,03
PSV - Práce a dodávky PSV	570,03
723 - Zdravotechnika - plynovod	505,63
783 - Dokončovacie práce - nátery	64,40
M - Práce a dodávky M	345,35
M - Práce a dodávky M	345,35
23-M - Montáže potrubia	185,35
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	160,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	60,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	60,00

ING. MIROSLAV MULARČÍK

MOVYROB

Železničarska 4, 080 01 PREŠOV

IČO: 10739254 DIČ: 1020737850

IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

07 - OPZ - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 561,67
D HSV Práce a dodávky HSV							2 586,29
D 1 Zemné práce							1 845,61
1	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	5,000	4,25	21,25
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,000	22,25	111,25
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,800	24,25	984,55
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	m3	40,800	0,25	10,15
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	19,200	2,25	43,20
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených	m3	19,200	1,00	19,20
7	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	26,400	8,75	231,00
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	12,000	10,41	124,92
9	M	583743700.1	Piesok ťažený tr. 0-2	t	21,000	14,29	300,09
D 4 Vodorovné konštrukcie							201,46
10	K	451572111	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,200	27,98	201,46
D 8 Rúrové vedenie							275,90
50	K	871178086	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných nalupo D 32x3,0 mm	m	78,000	0,60	46,80
51	M	286130026500	Rúra dvojitá SafeTech RC na plyn SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	78,000	2,00	156,00
52	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	7,000	4,00	28,00
11	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	82,000	3,55	451,10
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							191,60
12	K	971036003	Jadrové vrtky diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	30,000	1,42	42,60
13	K	971036005	Vítanie otvorov do priemeru D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	100,000	1,49	149,00
D 99 Presun hmôt HSV							71,72
14	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,660	5,25	71,72
D PSV Práce a dodávky PSV							570,03
D 723 Zdravotechnika - plynovod							505,63
15	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	4,000	8,88	35,52
16	K	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	14,000	9,02	126,28
17	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	1,000	9,99	9,99
18	K	723130251	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	3,000	13,54	40,62
19	K	723150365	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	1,700	7,25	12,33
20	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	105,00	105,00
21	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	100,000	1,25	125,00
22	K	971036003	Jadrové vrtky diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	1,000	6,77	6,77
23	K	723190912	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15	ks	1,000	4,77	4,77
24	K	723190913	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	1,000	5,45	5,45
25	K	723230010	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF 2x vnútorný závit	ks	2,000	2,90	5,80
26	M	5518000002	Guľový uzáver plyn 1/2", FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,99	9,98
27	K	723230011	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF 2x vnútorný závit	ks	1,000	3,47	3,47
28	M	5518000003	Guľový uzáver plyn 3/4", FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	8,20	8,20
29	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,790	0,50	1,90
30	K	998723292	Plynovod, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	3,790	1,20	4,55
D 783 Dokončovacie práce - nátery							64,40
31	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	23,000	2,80	64,40
D M Práce a dodávky M							345,35
D 23-M Montáže potrubia							185,35
32	K	230021020	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 31.8 x 2.6	ks	3,000	8,00	24,00
33	M	3194301020	Varmé koleno DN 25 1/2", rozmer 33,7x2,6	ks	3,000	1,25	3,75
34	K	230040024	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 1/2"	ks	2,000	1,86	3,72
35	K	230040025	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 3/4"	ks	1,000	1,99	1,99
36	K	230040026	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 1"	ks	1,000	2,36	2,36
39	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	2,000	8,21	16,42
40	M	2861668819	Prechodka PE/ocel USTRS PE 100 SDR 11 DN 32/25 FRIALEN	ks	2,000	32,50	65,00
41	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené	m2	1,000	18,32	18,32
42	M	2458240100	Icosit 2406 Primer (AB) (25kg), ochranný náter	kg	0,300	17,02	5,11
43	M	2832241011	Páska SERVWRAP R 30 A, šír.75 mm, dĺž.15 m - 84 10 11	m	1,500	20,05	30,08
44	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,100	1,00	6,10
45	K	PM	Podružný materiál	%	2,400	1,00	2,40
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,100	1,00	6,10
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							160,00
47	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	80,000	1,00	80,00
48	M	2830002000	Fólia žltá	m	80,000	1,00	80,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							60,00
49	K	HZS000114.1	Revízia plynovodu, revízia správa vetva: plynomer - spotrebič	sub	1,000	60,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

08 - TZB - VYKUROVANIE - ROZVODY

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 902,12

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

8 902,12

20,00%


1 780,42

Cena s DPH

v EUR

10 682,54

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Támov - zníženie energetickej náročnosti
Objekt: 08 - TZB - VYKUROVANIE - ROZVODY

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	8 902,12
HSV - Práce a dodávky HSV	1 293,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 200,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	93,55
PSV - Práce a dodávky PSV	6 651,57
713 - Izolácie tepelné	201,28
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 940,85
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	867,82
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 541,62
783 - Dokončovacie práce - nátery	100,00
M - Práce a dodávky M	725,00
23-M - Montáže potrubia	725,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	232,00

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tárnov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

08 - TZB - VYKUROVANIE - ROZVODY

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 902,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 293,55

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 200,00

1	K	612403399.1	Hrubé vysprávky po presekoch stien	sub	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-------------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 93,55

2	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	6,000	0,55	3,30
3	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	4,000	1,85	7,40
4	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000	4,93	4,93
5	K	971033261	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t	ks	3,000	8,77	26,31
8	K	979011131	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	t	2,620	8,70	22,79
9	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	t	2,620	11,00	28,82

D PSV Práce a dodávky PSV 6 651,57

D 713 Izolácie tepelné 201,28

17	K	713530705	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	10,000	12,00	120,00
18	K	713530710	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,015 m2 zaplnenie prestupu 30%	ks	4,000	19,00	76,00
19	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,560	0,50	5,28

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 940,85

21	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 15	ks	36,000	2,78	100,08
22	K	733120815	Demontáž potrubia z ocefových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	150,000	0,50	75,00
23	K	733120819	Demontáž potrubia z ocefových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	80,000	0,50	40,00
24	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	80,000	8,58	686,40
25	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	100,000	10,48	1 048,00
26	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	60,000	12,42	745,20
27	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	1,000	15,72	15,72
28	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	4,000	20,19	80,76
29	K	733125018.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky z uhl. ocele nad vymedz.množstvo (% z ceny)	%	0,100	22,00	2,20
30	K	733167169.1	Montáž prechodu z uhlíkovej ocele spájaného lisovaním D 42	ks	2,000	4,78	9,56
31	M	2862284000.1	Prechodová vsuvka, uhlíková ocef, rozmer 42 - R 1 1/4 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	ks	2,000	14,88	29,76
32	K	733191301	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru do 32 mm	m	245,000	0,25	61,25
33	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,760	12,00	9,12
34	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	37,050	0,50	18,53
35	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	37,050	0,52	19,27

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 867,82

36	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	20,000	1,00	20,00
37	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	2,00	12,00
38	M	4848906830	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	6,000	6,50	39,00
39	K	734221414.1	Ventil regulačný závitový DN 20+lis.prechody na závit	ks	2,000	33,00	66,00
40	M	1421732	Ventil DN20 priamy, vyvažovací, s merac. ventilečkami pre meranie tlakovej diferencie	ks	2,000	54,50	109,00
41	K	734221513.1	Ventil regulačný závitový štvorcestný pre dvojúrkové sústavy G 1/2	ks	18,000	2,99	53,82
42	M	1346602	Prípáj.diel VK vykuvr.telesa roh., G3/4"xRp1/2", pre 2-rúrk.súst., pripoj.vykuvr.telesa 1/2"vonk.z.rúra G3/4" s kužel.tes	ks	18,000	17,99	323,82
43	K	734232208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	18,000	1,25	22,50
44	M	5518100042.1	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5"az +28°C, biela, plast M30x1,5	ks	18,000	11,80	212,40
45	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,090	0,50	4,55
46	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	9,090	0,52	4,73

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 2 541,62

47	K	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	18,000	1,00	18,00
48	K	735121810	Demontáž radiátorov ocefových článkových, -0,01057t	m2	36,000	0,50	18,00
49	K	735153300	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil teles priplatkom 8 %	ks	18,000	0,25	4,50
50	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	6,20	12,40
51	M	4848952550.1	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x 600	ks	2,000	78,50	157,00
52	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	8,50	34,00
53	M	4848952570.1	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x 800	ks	2,000	92,64	185,28
54	M	4848952580.1	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x 900	ks	2,000	95,25	190,50
55	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	9,00	27,00
56	M	4848952590.1	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x1000	ks	3,000	98,50	295,50
57	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000	10,20	91,80
58	M	4848952620.1	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 600x1400	ks	2,000	118,50	237,00
59	M	4848953430.1	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1700	ks	2,000	152,50	305,00
60	M	4848953440.1	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1800	ks	5,000	162,50	812,50
61	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	18,000	4,90	88,20
62	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	m2	54,720	0,25	13,68
63	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	m2	36,000	0,50	18,00
64	K	735890801	Vnútrostavenskú premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích teles do 6m	0,380	15,00	5,70	
65	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	27,010	0,50	13,51
66	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	27,010	0,52	14,05

ING. MIROSLAV MULARČIK

MOVUROB

Železničarska 4, 080 01 PREŠOV

IČO: 10739254 IČD: 1020737850

Strana 26 z 40 IČ DPH: SK 1020737850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		783	Dokončovacie práce - nátery				100,00
67	K	783424241	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm ednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	10,000	10,00	100,00
D	M		Práce a dodávky M				725,00
D		23-M	Montáže potrubia				725,00
68	K	230180063	Montáž rúrových dielov so zverným krúžkom DN15	ks	36,000	2,25	81,00
69	M	1963345680.1	Prechodka D15x3/4" EK	ks	36,000	2,25	81,00
70	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,350	100,00	235,00
71	K	PM	Podružný materiál	%	0,930	100,00	93,00
72	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,350	100,00	235,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				232,00
73	K	HZS000111.1	Montáž samostatných priestorových termostatov 1.NP, 2.NP, 3.NP, nastavenie, zaškolenie	sub	1,000	50,00	50,00
74	M	3850008140.2	Bezdrôtový priestorový termostat T105 RF	ks	1,000	82,00	82,00
75	K	HZS000111.2	Montáž spínacieho relé od jednotlivých termostatov na zopínanie kotla D+M	sub	1,000	50,00	50,00
76	K	HZS000111.3	Elektroinštalácia, drobný elektromateriál	sub	1,000	50,00	50,00

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

09 - TZB - VYKUROVANIE STROJOVNĀ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 493,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 493,96	20,00%	3 098,79

Cena s DPH

v EUR

18 592,75

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničárske 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

09 - TZB - VYKUROVANIE STROJOVNĀ

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	15 493,96
PSV - Práce a dodávky PSV	14 218,66
713 - Izolácie tepelné	53,33
731 - Ústredné kúrenie, kotelne	705,03
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	13 212,96
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	100,06
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	147,28
M - Práce a dodávky M	837,30
23-M - Montáže potrubia	837,30
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	438,00

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

09 - TZB - VYKUROVANIE STROJOVNĀ

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 493,96

D	PSV	Práce a dodávky PSV					14 218,66
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	713	Izolácie tepelné					53,33
1	K	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	1,45	11,60
2	K	713482211	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,na tvarovky	ks	10,000	3,85	38,50
3	M	2837741553	Izolácia potrubia DG 28 x 13 izolačné trubice	m	10,000	0,29	2,90
4	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,660	0,50	0,33

D	731	Ústredné kúrenie, kotolne					705,03
5	K	731291020	Montáž rýchломontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	100,00	100,00
6	M	4849106300	Rýchломontážna sada M31 DN25 Alpha2 60 bez zmiešavača - príslušenstvo vykurovania, konzola	ks	1,000	600,00	600,00
7	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	5,030	1,00	5,03

D	732	Ústredné kúrenie, strojovne					13 212,96
8	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	4,19	4,19
9	M	4846713000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	41,25	41,25
10	K	732331910.1	Úpravňa vody DAFI s vodomerom, kapacita 800 l pret.vody - dopúšťanie vody do UK	súb.	1,000	129,90	129,90
11	K	732460005	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	500,00	500,00
12	M	4847200005.1	Tepelné čerpadlo Vitocaldens 222-F s plynovým kondenzačným kotlom A29, alebo zariadenie s porovnateľnými parametrami	ks	1,000	10 989,00	10 989,00
13	M	4847666250.1	Akum.zásobn.vykur.vody Vitocell-E 100 typ SVPA biely v spojení s tepelnými čerpadlami, obj. 46 L	ks	1,000	294,80	294,80
14	M	3899006620.1	Pripojovacia sada pre montáž na omietku do hora	ks	1,000	24,00	24,00
15	M	3899006620.2	Pripoj.sada expanznej nádoby na pitnú vodu 4 litr., pripoj.potrubie	ks	1,000	149,00	149,00
16	M	4849111350.1	Inštaláčna sada s medenými rúrami D10/16 - 12,5m s konzolou na zem	ks	1,000	349,00	349,00
17	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	1,000	95,20	95,20
18	M	541901719.2	Dymovod dopojenie ku komínovému telesu (Revízny kus 60/100-1x, rúra 60/100-1,0m - 1x, rúra 60/100-0,5m - 1x, rúra 60/100-2,0m - 3x, kolená AZ 60/100-45° - 2x, strešná taška, Az prechod strechou, kotviace objímky)	sub	1,000	559,00	559,00
19	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	155,230	0,50	77,62

D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					100,06
20	K	733151042	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	8,000	12,40	99,20
21	K	998733201	Presun hmôt pre rozvodny potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,720	0,50	0,86

D	734	Ústredné kúrenie, armatúry					147,28
22	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	1,00	1,00
23	M	4849111940	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50	ks	1,000	25,00	25,00
24	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	3,18	19,08
25	M	1220183	Guľový kohút DN25 ponikl.s pákovým ovládačom	ks	5,000	7,85	39,25
26	M	08412100	Filter závitový, 1", mosadz	ks	1,000	9,58	9,58
27	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	1,88	3,76
28	M	4848906830	ARMATÚRY PRE UZAVRETÉ SYSTÉMY, Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	2,000	7,25	14,50
29	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000	4,90	19,60
30	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	4,90	14,70
31	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,620	0,50	0,81

D	M	Práce a dodávky M					837,30
---	---	-------------------	--	--	--	--	--------

D	23-M	Montáže potrubia					837,30
32	K	230180065r	Montáž rúrových dielov lisovaných z CU priemeru do D 28 mm	ks	10,000	2,55	25,50
33	M	1963306900	Medená tvarovka 4246 - prechod 28 mm - 1"	ks	10,000	10,58	105,80
34	M	1963306900.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky med, závitové fittingy	ks	1,000	24,00	24,00
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,440	100,00	244,00
36	K	PM	Podružný materiál	%	1,940	100,00	194,00
37	K	PPV	Podiel prídružených výkonov	%	2,440	100,00	244,00

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					438,00
38	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,80	188,00
39	K	HZS000114.1	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla, a plynového kotla	sub	1,000	125,00	125,00
40	K	HZS000114.2	Skúšobná prevádzka - topná skúška	sub	1,000	125,00	125,00

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

10 - ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 511,87


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
zľúžená	6 511,87	20,00%	1 302,37

Cena s DPH

v EUR

7 814,24

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 10 - ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	6 511,87
HSV - Práce a dodávky HSV	121,74
1 - Zemné práce	50,97
2 - Zakladanie	55,50
4 - Vodorovné konštrukcie	7,55
99 - Presun hmôt HSV	7,72
PSV - Práce a dodávky PSV	5 790,13
713 - Izolácie tepelné	227,92
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 549,76
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 810,98
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1 448,90
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	720,17
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	32,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	600,00

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

10 - ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Dátum:

Objednávatel:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 511,87

D		HSV	Práce a dodávky HSV					121,74
D		1	Zemné práce					50,97
1	K	130001101	Príplatok k cenám za sfaženie výkopu pre všetky triedy	m3	0,900	4,25	3,83	
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,900	22,25	20,03	
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	0,900	2,25	2,03	
4	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,900	4,25	3,83	
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,600	10,41	6,25	
6	M	5815322000	Piesok ťažený fr. 0-2 mm	t	1,050	14,29	15,00	

D		2	Zakladanie					55,50
7	K	279100014.1	Prestup v základoch pre kanal.potrubia /200x200/ mm dĺžky 500 až 700 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openit pur penou)	ks	1,000	55,50	55,50	

D		4	Vodorovné konštrukcie					7,55
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-2 mm	m3	0,270	27,98	7,55	

D		99	Presun hmôt HSV					7,72
9	K	998276111	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt	t	1,470	5,25	7,72	

D		PSV	Práce a dodávky PSV					5 790,13
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D		713	Izolácie tepelné					227,92
10	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	38,000	4,89	185,82	
11	M	2837741546	Izolácia potrubia z PE D 22 x 5 izolačné trubice	m	14,000	0,85	11,90	
12	M	2837741542	Izolácia potrubia z PE D 22 x 20 izolačné trubice	m	8,000	1,29	10,32	
13	M	2837741559	Izolácia potrubia z PE D 28 x 5 izolačné trubice	m	8,000	0,49	3,92	
14	M	2837741555	Izolácia potrubia z PE D 28 x 20 izolačné trubice	m	8,000	1,85	14,80	
15	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,160	0,50	0,58	
16	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,160	0,50	0,58	

D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					1 549,76
---	--	-----	----------------------------------	--	--	--	--	----------

17	K	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	1,000	350,00	350,00
75	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	m	12,000	20,00	240,00
74	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	m	2,000	25,00	50,00
76	K	721171310	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi	m	1,000	38,00	38,00
20	K	721171506r	Potrúbné PVC-U, HT tvarovky-kolena, spojky, redukcie, odbočky nad vymedzené množstvo (% z ceny)	%	7,151	10,00	71,51
21	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojovacieho do D75, -0,00210 t	m	7,000	0,50	3,50
22	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	4,000	0,50	2,00
79	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	15,000	15,00	225,00
78	M	28653006700	Koleno 45° PE-HD, DND 100/110 mm, GEBERIT	ks	15,000	15,00	225,00
80	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	15,00	15,00
83	M	286530140400	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 110/110 mm, GEBERIT	ks	1,000	12,00	12,00
81	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	1,000	15,00	15,00
84	M	286530140800	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/110 mm, GEBERIT	ks	1,000	15,00	15,00
82	K	721172321	Montáž odbočky HT potrubia DN 150	ks	1,000	15,00	15,00
85	M	286530141300	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 160/125 mm, GEBERIT	ks	1,000	55,00	55,00
86	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	3,000	15,00	45,00
87	M	286530122500	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/75 mm, GEBERIT	ks	3,000	5,00	15,00
23	K	721173204	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	0,500	7,45	3,73
24	K	721173205	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	1,500	9,25	13,88
25	K	721173206	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 75x1, 8	m	1,000	9,46	9,46
26	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	4,00	4,00
27	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000	4,00	8,00
28	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	4,00	8,00
29	K	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	12,80	12,80
30	M	2866340091	Podlahový vpust vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka PE/nerozové oceľ	ks	1,000	95,00	95,00
31	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,870	0,50	1,44
32	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymezd. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	2,870	0,50	1,44

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 810,98
---	--	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	----------

33	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	30,000	0,50	15,00
34	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	22,000	12,85	282,70
35	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	16,000	16,75	268,00
36	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	2,000	7,58	15,16
37	M	2861121979	Rozvody vody z plastohliňka prechod d 26 - 3/4" ZV	ks	2,000	7,98	15,96
38	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,24	4,48
39	K	722220111	Montáž amatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	4,44	31,08
40	M	2861122021	Nástenka, jednoduchá, d 20-1/2" pre viacvrstvové potrubia z PE	ks	7,000	18,00	126,00
41	M	2861122021.1	Držiak 75/150 na nástenny komplet	ks	3,000	2,14	6,42
72	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	2,64	2,64
45	M	5511870320	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	17,24	17,24

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB

Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	8,24	8,24
43	M	2860028880r	Servisný ventil k expanzomatu 3/4" s vypustením Regulus	ks	1,000	8,24	8,24
47	M	4849210145	Poistný ventil prívod studenej vody, 3/4"FF, 6 bar, mosadz	ks	1,000	3,25	3,25
73	K	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	14,63	14,63
44	M	5511871650	Vodorovná spätná klapka 3/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	15,00	15,00
46	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omlieku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	1,000	5,00	5,00
48	K	722260005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	200,00	200,00
49	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 30 bm. Skriňa 710x710x245, plné dverka; prúdica ekv.10 PHHP	ks	1,000	599,00	599,00
50	K	722250005.1	Demontáž pôvodného nefunkčného hydrantového navijáku D 25	súb.	1,000	100,00	100,00
51	K	722261223.2	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	15,20	30,40
52	K	722261223.3	Ostatné prepoj.a kotviace tvarovky rozvod vody, dopoj.zás.TUV (% z ceny)	%	13,153	0,50	6,58
53	K	722290226.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia z viacvrstvových rúr	m	38,000	0,30	11,40
54	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	38,000	0,30	11,40
55	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,153	0,50	6,58
56	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	13,153	0,50	6,58

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety	1 448,90			
57	K	725539150	Montáž elektrického ohrievača prietokového s batériou	súb.	4,000	120,00	480,00
58	M	5413000270.1	Prietokový ohrievač vody s výtokovou armatúrou	ks	4,000	225,00	900,00
59	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	4,000	15,00	60,00
60	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	8,900	0,50	4,45
61	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	8,900	0,50	4,45

D		732	Ústredné kúrenie, strojovne	720,17			
62	K	732219235	Dopojenie zásobníka TUV zo strany studenej vody, vody a teplej vody.	ks	1,000	125,00	125,00
63	M	4847665990	Zásobn.ohrievač vody v spojení s tepelnými čerpadlami, objem 130L - súčasť kompaktného TČ s kondenzačným kotlom	ks	1,000	595,00	595,00
64	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,330	0,50	0,17

D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.	32,40			
65	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	1,000	1,50	1,50
66	M	4849120540	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2" x 1/4"	ks	1,000	12,50	12,50
67	M	4849210332	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm	ks	1,000	12,50	12,50
68	K	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	1,000	5,90	5,90

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	600,00			
69	K	HZS000112.1	Stavebno montážne práce vysekanie rýh v stenách, premiestnenie vybúr.hmôt	sub	1,000	300,00	300,00
70	K	HZS000112.2	Hrubé vysprávky rýh v stenách, v podlahe a po presekokoch	sub	1,000	300,00	300,00

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:

Kultúrny dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

11 - VZT - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČU:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 051,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižaná	18 051,22	20,00%	3 610,24

Cena s DPH

v EUR

21 661,46

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254, DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

11 - VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	18 051,22
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	18 051,22
VZT-zar.1 - Zariadenie č.1- Vetranie spoločenskej sály	12 414,17
VZT-zar.2 - Zariadenie č.2- Vetranie kuchyne	2 930,25
VZT-potrubie - Potrubie úhnom pre všetky zariadenia	2 485,40
VZT-skúšky - Skúšky	221,40

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

11 - VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 051,22
D 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení							18 051,22
D VZT-zar.1 Zariadenie č.1- Vetranie spoločenskej sály							12 414,17
1	K	1.1	VZT rekuperačná jednotka TOP2-R-EO	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
2	K	1.2	Štvorhranné protidažďové výusky PZZN 1000x300	ks	2,000	122,50	245,00
3	K	1.3	Timič hluku IAA 035/060	ks	2,000	220,85	441,70
4	K	1.4	KVK2-V-1.0 500x200 výuska komfortná privodná	ks	4,000	50,00	200,00
5	K	1.5	Privodná výuska KI200	ks	1,000	50,00	50,00
6	K	1.6	KVK2-V-1.0 500x200 výuska komfortná odvodná	ks	4,000	50,00	200,00
7	K	1.7	Odvodná výuska KO125	ks	5,000	33,48	167,40
8	K	1.8	Dverová mriežka PT 489 M	ks	9,000	12,23	110,07
D VZT-zar.2 Zariadenie č.2- Vetranie kuchyne							2 930,25
9	K	2.1	Radiálny plastový ventilátor RK 315 L	ks	1,000	440,50	440,50
10	K	2.2	Spätná klapka RSK 315	ks	1,000	28,25	28,25
11	K	2.3	IWG 315/60-35 protidažďová žalúzia	ks	1,000	105,50	105,50
12	K	2.4	Odsávací digestor s tukovým filtrom vyrobený na mieru približne rozmery 1000x2800mm	ks	1,000	600,00	600,00
13	K	2.5	Privodná jednotka s elektr. ohrevom RME 1200/400	ks	1,000	1 500,50	1 500,50
14	K	2.6	IWG 315/60-35 protidažďová žalúzia	ks	1,000	105,50	105,50
15	K	2.7	KVK2-V-1.0 500x200 výuska komfortná	ks	3,000	50,00	150,00
D VZT-potrubie Potrubie úhmom pre všetky zariadenia							2 485,40
16	K	P.1	Kruhové SPIRO potrubie O125mm vrátane tvaroviek	m	10,000	11,10	111,00
17	K	P.2	Kruhové SPIRO potrubie O200mm vrátane tvaroviek	m	10,000	13,83	138,30
18	K	P.3	Kruhové SPIRO potrubie O315mm vrátane tvaroviek	m	5,000	19,90	99,50
19	K	P.4	Kruhové SPIRO potrubie O400mm vrátane tvaroviek (TEPELNE IZOLVANÉ)	m	5,000	34,37	171,85
20	K	P.5	Štvorhranné potrubie do obvodu 1430mm vrátane tvaroviek	m	30,000	34,10	1 023,00
21	K	P.6	Štvorhranné potrubie do obvodu 1430mm vrátane tvaroviek (TEPELNE IZOLOVANÉ)	m	10,000	35,80	358,00
22	K	P.7	Dodávka a montáž závesného systému pre kruhové a štvorhranné potrubie	kg	35,000	3,83	134,05
23	K	P.8	Vybúranie otvoru v murive pre prestup potrubia vr. spätnej úpravy do pôvodného stavu	ks	6,000	74,95	449,70
D VZT-skúšky Skúšky							221,40
24	K	S.1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	4,000	22,50	90,00
25	K	S.2	Odvzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	4,000	22,50	90,00
26	K	S.3	Montážny a doplnkový materiál	kg	30,000	1,38	41,40

ING. MIROSLAV MULARCIN
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

12 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 239,04

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

23 239,04

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 647,81

Cena s DPH

v EUR

27 886,85

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Tamov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: **12 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Elektroinštalácia – zariadenia	23 239,04
D2 - Elektroinštalácia (ELI) – kabeláž (odhad)	11 868,88
OST - Ostatné	7 694,22
	3 675,94

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba: Kulturný dom Tarnov - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 12 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 239,04

D		D1	Elektroinštalácia – zariadenia	11 868,88			
1	K	Pol2	Stropné nástenné svietidlo, 50W LED, 6000lm, teplota biela 3000K, elektronický predradník, teleso svietidla biely kov, biela plastové koncovky, PMMA matný kryt, krytie IP44, dĺžka 1040mm		9,000	96,00	864,00
2	K	Pol3	TRIANGLE1300.LED 830 7600lm DMPR 82W RAL9005 . pôlmat DRV prizmatický kryt čierna teleso 1,5m Lankový záves s napájaním 1300mm rameno		10,000	468,00	4 680,00
3	K	Pol4	190.LED 830 5100lm OPAL 53W RAL9016 DRV		12,000	108,00	1 296,00
4	K	Pol5	Leds reflektor do Lišty 34W 4158lm svetelený tok 3000K, čierna teleso		8,000	114,00	912,00
5	K	Pol6	Trojfarebná lišta čierna XTS 4200 l=2000mm		10,000	45,60	456,00
6	K	Pol7	XTS 21 skrytá spojka čierna		8,000	8,40	67,20
7	K	Pol8	Napájacia koncovka čierna XTS 11		2,000	13,80	27,60
8	K	Pol9	Záslepka čierna XTS 41		2,000	1,80	3,60
9	K	Pol10	Stropné nástenné svietidlo, 24W, 1920lm, kovové teleso, opálový polykarbonátový kryt, krytie IP44, priemer 400mm so senzorom		17,000	59,00	1 003,00
10	K	Pol11	Zásuvka 16A/230V dvojitá		13,000	7,22	93,86
11	K	Pol12	Zásuvka 400V		1,000	20,85	20,85
12	K	Pol13	Vypínač č.1 biely		14,000	5,72	80,08
13	K	Pol14	Vypínač č.5 biely		1,000	8,52	8,52
14	K	Pol15	Vypínač č.6 biely		4,000	8,03	32,12
15	K	Pol16	Krabica rozvodná štvorcová 6453-13 4P 400V, 70x70x20 pre ochranné pospájanie		1,000	5,26	5,26
16	K	Pol17	Krabica KO68		32,000	1,14	36,48
17	K	Pol18	Vývod voľný ukončený v krabičke		1,000	5,52	5,52
18	K	Pol19	Krabica HUS		1,000	16,09	16,09
19	K	Pol20	Hlavná uzemňovacia svorka		1,000	22,20	22,20
20	K	Pol21	Podružný rozvážač PR, min. 42 modulov včítane elektrovýzbroje podľa blokovej schémy zapojenia PR		1,000	1 771,00	1 771,00
21	K	Pol22	Prepätová ochrana - vymenateľné moduly varistorov, optická signalizácia poruchy, Určená k inštalácii do rozvodov nn, na rozhranie zón LPZ 1 a LPZ 2. Služí k ochrane rozvodov a zariadení proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spináci		1,000	467,50	467,50

D		D2	Elektroinštalácia (ELI) – kabeláž (odhad)	7 694,22			
1	K	Pol23	Značenie trasy vedenia		520,000	0,30	156,00
2	K	Pol24	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2		55,000	6,45	354,75
3	K	Pol25	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2		42,000	1,90	79,80
4	K	Pol26	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2		110,000	0,85	93,50
5	K	Pol27	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2		270,000	0,53	143,10
6	K	Pol28	Kábel silový CYKY-O 3x1,5mm2		24,000	0,55	13,20
7	K	Pol29	Uzemňovacia svorka HR SR03		1,000	2,97	2,97
8	K	Pol30	Vodič CY 16mm2 ZŽ		15,000	1,46	21,90
9	K	Pol31	Vodič CY 10mm2 ZŽ		20,000	1,20	24,00
10	K	Pol32	Vodič CY 4mm2 ZŽ		20,000	0,40	8,00
11	K	Pol33	Chránička KOPOFLEX KF 09063		50,000	1,49	74,50
12	K	Pol34	Trubka FXP 16		100,000	0,45	45,00
13	K	Pol35	Trubka FXP 20		100,000	0,50	50,00
14	K	Pol36	Drážkovanie do stien		350,000	9,95	3 482,50
15	K	Pol37	Pomocný montážny materiál		1,000	1 145,00	1 145,00
16	K	Pol38	Práce v hod. sadzbe		80,000	25,00	2 000,00

D		OST	Ostatné	3 675,94			
22	K	OST01	Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky	ks	1,000	880,00	880,00
23	K	OST02	Prvá odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	350,00	350,00
24	K	OST03	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	50,00	50,00
25	K	OST04	Projekt skutočného vyhotovenia 1,5 % z dodávky zariadení a elektroinštaláčného materiálu	%	1,500	114,40	171,60
26	K	OST05	Prídružené výkony 6% z dodávky zariadení a elektroinštaláčného materiálu	%	6,000	114,40	686,40
27	K	OST06	Globál zariadenia staveniska 8,4% z montáže zariadení a elektroinštaláčného materiálu	%	8,400	155,85	1 309,14
28	K	OST07	Dopravné náklady 2% z dodávky zariadení a elektroinštaláčného materiálu	%	2,000	114,40	228,80

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVPROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850